Kantonsstrasse Nr. 8 Sanierung Wilerstrasse
Flawil

Sanierung Oberbau Abschnitt Isnyplatz bis Sonnegg

Beitrag der B3
Gesamtprojektleitung
Projektierung
Bauleitung

Phasenbeteiligung
Phasen 31 bis 53

Bauherrschaft
Strasseninspektorat Gossau

Ausführung
2019 - 2021

Kosten
CHF 3.1 Mio.

Beim Strassenbauprojekt Wilerstrasse in Flawil wurde der Oberbau zwischen Isnyplatz und Sonnegg auf einer Länge von 1.2 Kilometer neu erstellt. Die Randabschlüsse wurden gemäss der optimierten Linienführung neu versetzt und die Strassenentwässerung angepasst. Aufgrund dringlichem Sanierungsbedarf seitens Werke wurden auf der ganzen Projektlänge die Werkleitungen ersetzt (Gas, Wasser und Elektro). Die Linienbaustelle erfolgte mit etappiertem Vorgehen mit laufendem Verkehr.

- Neubau Oberbau inkl. Fundationsschicht
- Randabschluss der Fahrbahn neu versetzen
- Erstellung Kernfahrbahn und Optimierung Sicherheit
- Normkonformer Ausbau der Bushaltekanten und Fussgängerübergänge
- Einbau von Flüsterbelag SDA 4-12