Erweiterung Radweg Esse-Areal bis Schaffhauserstrasse
Winterthur

Zur optimalen Erschliessung des neuen Veloparkings auf dem Esse-Areal, von den nordwestlichen Quartieren her, wurde ein kombinierter Fuss- und Radweg bis zur Schaffhauserstrasse geplant und realisiert.

Fuss- und Radweg in Winterthur

Realisation

Beitrag der B3
Projektierung
Bauleitung

Phasenbeteiligung
Phasen 21 - 53

Bauherrschaft
Stadt Winterthur

Ausführung
2019 - 2022

Kosten
CHF 1.2 Mio

Der neue Weg erstreckt sich vom Esse-Areal bis Schaffhauserstrasse über eine Gesamtlänge von ca. 160m und beinhaltet folgende Bauteile:

- Verbreiterung ursprüngliche Fussgängerbrücke über Wülflingerstrasse auf 3.60m mittels Betonfertigelemente, Länge ca. 36m
- neuer Weg durch private Grundstücke, Länge ca. 110m
- Anbindung an Umgebung Veloparking im neuen Logistikzentrum auf dem Esse-Areal
- neue Treppenanlage südlich der Wülflingerbrücke
- Anpassung Treppen- und Rampenanlage nördlich der Wülflingerbrücke
- Aufwertung von Geländern und Beleuchtung

Bei diesem Projekt waren die Anforderungen sehr hoch. Die Lage mitten in Winterthur und direkt neben Gleisen erforderte gute Koordination und Abstimmung. Zudem führt der neue Radweg über eine Kantonsstrasse mit Fahrleitungen für Stadtbusse. Die Arbeiten wurden unter laufenden Nutzung dieser Strasse realisiert.