Doppelkindergarten Bänkli
Kradolf

Neubau zweigeschossiger Doppelkindergarten in Holzbauweise

Beitrag der B3
Holzbauingenieur
Brandschutzingenieur

Phasenbeteiligung
Phase 31 bis 53

Bauherrschaft
VSG Region Sulgen

Architektur
schoch tavli architekten fh/sia,
Frauenfeld

Unternehmungen
Holzbau: Kaufmann Oberholzer
AG, Schönenberg

Auszeichnungen
best architects 24 award

Ausführung
2020 - 2021

Kosten
CHF 4.4 Mio.

Fotos
© schoch tavli architekten

Der neue Doppelkindergarten besticht mit bester Lage an der Thur und konsequentem Holzbau: Oberhalb der Bodenplatte ist das Gebäude komplett in Holz erstellt. Die Verwendung von regionalem Holz zeigt die lokale Verankerung und ermöglicht kurze Transportwege. Das Tragwerk des kompakten Baukörpers wird durch vier Hauptachsen gebildet, die tragenden Fassadenstützen bieten grosse Fensterflächen zur natürlichen Beleuchtung. Innen wie aussen und auch im Treppenraum sind die Oberflächen holzsichtig und erzeugen eine natürliche, einladende Atmosphäre. Auf dem begrünten Dach ist eine integrierte Photovoltaikanlage vorgesehen. Gemäss Brandschutzvorschriften wird das Erdgeschoss mit einer Feuerwiderstandsklasse von EI 30 abgetrennt, um eine unabhängige Entfluchtung von Kindergarten und Kinderhort zu gewährleisten.